

CESTA:	ŽC 2182
DIONICA:	Javorovac-granica županije

REDNI BROJ	OPIS RADA	J.M.	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA	VRIJEDNOST RADA
1. PRIPREMNI RADOVI					
1.1.	Strojno skidanje nadvišenih dijelova bankina grejderom	m ²	750,00		
2. ASFALTERSKI RADOVI					
2.1.	Nabava, prijevoz i strojna ugradnja asfaltne mješavine AC 0/22 base za izravnavajući sloj prosječno 150 kg/m ² uz predhodno strojno čišćenje kolnika i špricanje bitumenskom emulzijom. Prije početka izvođenja radova potrebno je izvršiti freziranje uporišta radi uklapanja habajućeg sloja sa postojećim asfaltom.	t	585,00		
2.2.	Nabava, prijevoz i strojna ugradnja asfaltne mase AB 0/11bsurf u sloju debljine 3,5 cm u uvaljanom stanju uz prethodno špricanje bitumenskom emulzijom	t	331,50		
3. RADOVI NA BANKINI					
3.1.	Dogradnja bankina kamenim materijalom sa prosječno 0,06 m ³ /m' bankine. Rad obuhvaća nabavu i dovoz miješanog kamenog materijala, te razastiranje, profiliranje i zbijanje materijala. Obračun po m ³ ugrađenog miješanog kamenog materijala.	m ³	90,00		

REKAPITULACIJA:

1. PRIPREMNI RADOVI:	
2. ASFALTERSKI RADOVI:	
3. RADOVI NA BANKINI:	
UKUPNO:	
PDV:	
SVEUKUPNO:	