

CESTA:	ŽC 2114
DIONICA:	Peteranec-Sigetec-Hlebine (dvije dionice)

REDNI BROJ	OPIS RADA	J.M.	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA	VRIJEDNOST RADA
1. PRIPREMNI RADOVI					
1.1.	Strojno skidanje nadvišenih dijelova bankina grejderom	m ²	1.850		0,00
2. ASFALTERSKI RADOVI					
2.1.	Nabava, prijevoz i strojna ugradnja asfaltne mješavine AC 0/22 base koja služi kao izravnavajući sloj prosječno 100 kg/m ² uz prethodno čišćenje kolnika i špricanje bitumenskom emulzijom. (radovi se izvode na dvije dionice)	t	1.110		0,00
2.2.	Nabava, prijevoz i strojna ugradnja asfaltne mješavine AC 0/16mm surf za završni sloj asfalta debljine 6 cm uz prethodno strojno čišćenje kolnika i špricanje bitumenskom emulzijom. Prije izvođenja radova potrebno je izvršiti freziranje uporišta radi uklapanja novog sloja sa postojećim asfaltom. (radovi se izvode na dvije dionice).	t	1.665		0,00
3. RADOVI NA BANKINI					
3.1.	Dogradnja bankina kamenim materijalom prosječno sa 0,07 m ³ /m. Rad obuhvaća nabavu i dovoz miješanog kamenog materijala, te razastiranje, profiliranje i zbijanje materijala. Obračun po m ³ ugrađenog miješanog kamenog materijala.	m ³	259		0,00

REKAPITULACIJA:

1. PRIPREMNI RADOVI:	0,00
2. ASFALTERSKI RADOVI:	0,00
3. RADOVI NA BANKINI:	0,00
UKUPNO:	0,00
PDV:	0,00
SVEUKUPNO:	0,00

