

CESTA:	ŽC 2183
DIONICA:	Virje - Šemovci

REDNI BROJ	OPIS RADA	J.M.	KOLIČINA	JEDINICNA CIJENA	VRIJEDNOST RADA
1. PRIPREMNI RADOVI					
1.1.	Strojno skidanje nadvišenih dijelova bankina grejderom	m ²	600,00		0,00
2. ASFALTERSKI RADOVI					
2.1.	Strojni popravak lokalnog oštećenja kolnika: obuhvaća popravak lokalnih oštećenja asfaltnog kolnika sa strojnom ugradnjom asfaltne mješavine AC 0/22 base u sloj prosječne debljine 6 cm. Rad obuhvaća freziranje asfalta, utovar i odvoz uklonjenog materijala na lokaciju koju određuje naručitelj prosječne udaljenosti 5 km, čišćenje i špricanje površine bitumenskom emulzijom, dobavu i strojnu ugradnju asfaltne mješavine s valjanjem valjkom minimalne mase 6 t. Obračun po m2 ugrađene asfaltne mješavine.	m ²	350,00		0,00
2.2.	Nabava, prijevoz i strojna ugradnja asfaltne mješavine AC 0/22 base za podravnavajući sloj 125kg/m ² uz predhodno strojno čišćenje kolnika i špricanje bitumenskom emulzijom.	t	465,00		0,00
2.3.	Dobava, doprema i strojna ugradnja asfaltne mješavine AC 0/11 surf u sloju debljine 4 cm u uvaljanom stanju uz predhodno špricanje bitumenskom emulzijom. Prije početka izvođenja radova potrebno je izvršiti freziranje uporišta radi uklapanja habajućeg sloja sa postojećim asfaltom na dvije lokacije.	t	682,00		0,00
3. RADOVI NA BANKINI					
3.1.	Dogradnja bankina kamenim materijalom sa prosječno 0,06 m ³ /m' bankine. Rad obuhvaća nabavu i dovoz miješanog kamenog materijala, te razastiranje, profiliranje i zbijanje materijala. Obračun po m3 ugrađenog miješanog kamenog materijala.	m ³	105,60		0,00

REKAPITULACIJA:

1. PRIPREMNI RADOVI:	0,00
2. ASFALTERSKI RADOVI:	0,00
3. RADOVI NA BANKINI:	0,00
UKUPNO:	0,00
PDV:	0,00
SVEUKUPNO:	0,00