

CESTA:	ŽC 2214
DIONICA:	Kalinovac

REDNI BROJ	OPIS RADA	J.M.	KOLIČINA	JEDINICNA CIJENA	VRIJEDNOST RADA
1. PRIPREMNI RADOVI					
1.1.	Strojno skidanje nadvišenih dijelova bankina grejderom	m ²	950,00		0,00
2. ASFALTERSKI RADOVI					
2.1.	Nabava, prijevoz i strojna ugradnja asfaltne mješavine AC 0/22 base za podravnavajući sloj 125kg/m ² uz predhodno strojno čišćenje kolnika i špricanje bitumenskom emulzijom.	t	617,50		0,00
2.2.	Dobava, doprema i strojna ugradnja asfaltne mješavine AC 0/11 surf u sloju debljine 3,5 cm u uvaljanom stanju uz predhodno špricanje bitumenskom emulzijom. Prije početka izvođenja radova potrebno je izvršiti freziranje uporišta radi uklapanja habajućeg sloja sa postojećim asfaltom.	t	419,90		0,00
3. RADOVI NA BANKINI					
3.1.	Dogradnja bankina kamenim materijalom sa prosječno 0,06 m ³ /m' bankine. Rad obuhvaća nabavu i dovoz miješanog kamenog materijala, te razastiranje, profiliranje i zbijanje materijala. Obračun po m ³ ugrađenog miješanog kamenog materijala.	m ³	114,00		0,00

REKAPITULACIJA:

1. PRIPREMNI RADOVI:	0,00
2. ASFALTERSKI RADOVI:	0,00
3. RADOVI NA BANKINI:	0,00
UKUPNO:	0,00
PDV:	0,00
SVEUKUPNO:	0,00