

CESTA:	LC 26055		
DIONICA:	Piškovec		
DUŽINA (m):	1.150	ŠIRINA ASFALTA (m):	4,0

REDNI BROJ	OPIS RADA	J.M.	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA	VRIJEDNOST RADA
1. IZRADA PODLOGE					
1.1.	Strojno izravnanje i profiliranje postojećeg kolnika i bankina grejderom. Obračun po m ² isprofiliranog kolnika.	m ²	5.750,00		
1.2.	Nabava, doprema i ugradnja kvalitetnog kamenog materijala za izradu tamponskog sloja debljine 30 cm u zbijenom stanju. Sabijanje istog do postizanja modula stišljivosti Ms=80 MN/m ² mjereno kružnom pločom Φ30 cm. Rezultate mjerenja dostaviti investitoru. Obračun po m ³ ugrađenog kamenog materijala u rasutom stanju.	m ³	2.242,50		
2. ASFALTERSKI RADOVI					
2.1.	Dobava, prijevoz i strojna ugradnja asfaltne mase AC 16 surf 50/70 u sloju debljine 6 cm u uvaljanom stanju. Obračun po m ² ugrađene asfaltne mase.	m ²	4.000,00		
3. RADOVI NA BANKINI					
2.1.	Dogradnja bankina kamenim materijalom sa prosječno 0,06 m ³ /m' bankine. Rad obuhvaća nabavu i dovoz miješanog kamenog materijala, te razastiranje, profiliranje i zbijanje materijala. Obračun po m ³ ugrađenog miješanog kamenog materijala.	m ³	138,00		

REKAPITULACIJA:

1. IZRADA PODLOGE:	
2. ASFALTERSKI RADOVI :	
3. RADOVI NA BANKINI :	
UKUPNO:	
PDV:	
SVEUKUPNO:	