

CESTA:	LC 26069		
DIONICA:	Đurđić		
DUŽINA (m):	1.000	ŠIRINA ASFALTA (m):	4,0

REDNI BROJ	OPIS RADA	J.M.	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA	VRIJEDNOST RADA
1. IZRADA PODLOGE					
1.1.	Strojno izravnanje i profiliranje postojećeg kolnika i bankina grejderom. Obračun po m ² isprofiliranog kolnika.	m ²	5.000,00		0,00
1.2.	Nabava, doprema i ugradnja kvalitetnog kamenog materijala za izradu tamponskog sloja debljine 30 cm u zbijenom stanju. Sabijanje istog do postizanja modula stišljivosti Ms=80 MN/m ² mjereno kružnom pločom Φ30 cm. Rezultate mjerenja dostaviti investitoru.	m ³	1.950,00		0,00
2. ASFALTERSKI RADOVI					
2.1.	Dobava, prijevoz i strojna ugradnja asfaltne mase AC 16 surf 50/70 u sloju debljine 6 cm u uvaljanom stanju. Obračun po m ² ugrađene asfaltne mase.	m ²	4.000,00		0,00
3. RADOVI NA BANKINI					
2.1.	Dogradnja bankina kamenim materijalom sa prosječno 0,1 m ³ /m' bankine. Rad obuhvaća nabavu i dovoz miješanog kamenog materijala, te razastiranje, profiliranje i zbijanje materijala. Obračun po m ³ ugrađenog miješanog kamenog materijala.	m ³	200,00		0,00

REKAPITULACIJA:

1. IZRADA PODLOGE:	0,00
2. ASFALTERSKI RADOVI :	0,00
3. RADOVI NA BANKINI :	0,00
UKUPNO:	0,00
PDV:	0,00
SVEUKUPNO:	0,00